

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č.: ZoD 2013/03/01
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Trakovice**
Obecný úrad Trakovice č. 38, 919 33 Trakovice
V zastúpení: Ing. Ľudovít Tolarovič – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IČO: 313092 číslo účtu: 1062039001/5600
PSČ: 919 33 číslo telef.: 0905 399 190
DIČ: 2021268172

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Coburgova 84, Trnava 917 02**
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Marcian, konateľ s.r.o.
Oprávnený zastupovať
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Marcian, konateľ s.r.o.
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IČO: 44101937 číslo účtu: 2440132356/0200
PSČ: 917 02 číslo telef.: 033/ 2933290
IČ DPH: SK2022578954 číslo fax.: 033/ 2933291
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

Článok 1

Predmet dodatku k zmluve o dielo

- 1.1. Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa menia a dopĺňajú dotknuté body zmluvy o dielo na:

Článok 2

Cena diela– sa mení a dopĺňa bod 2.1. nasledovne:

- 2.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, podľa podrobnej špecifikácie položkového rozpočtu Diela (príloha č.1 k zmluve) sa dopĺňa o cenu za práce navyše v zmysle priloženého rozpočtu (príloha č.1 k Dodatku č.1) a mení sa na celkovú cenu:

Cena navyše prác:
Cena bez DPH: 18 691,59 EUR
DPH 20%: 3 738,32 EUR
Cena celkom: 22 429,91 EUR

Pôvodná cena:

Cena bez DPH: 72 916,66 EUR

DPH 20%: 14 583,33 EUR

Cena celkom: 87 499,99 EUR

Cena celkom vrátane naviac prác:

Cena bez DPH vrátane naviac prác: 91 608,25 EUR

DPH 20%: 18 321,65 EUR

Cena celkom vrátane naviac prác: 109 929,90 EUR

**Článok 3
Záverečné ustanovenia**

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

3.2 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných

V Trakoviciach, dňa 21.6.2013

Ing. Ľudovít Tolár

Objednávateľ

V Trnave, dňa 21.6.2013

CS, s.r.o.
Coburgova 8
IČO: 44161837
S.č. 23401323

Ing. Miroslav Marcian - konat

Zhotoviteľ

Príloha č. 1: Rozpočet naviac prác

Rozpočet naviac prác

Rekapitulácia

Stavba: Rekonštrukcia MK za Obecným úradom Trakovice

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Práce vjazdov do rodinných domov	1 865,08	373,02	2 238,10
Práce nad rozsah PD a ZoD.	15 701,51	3 140,30	18 841,81
Práce opravy výtlkov	1 125,00	225,00	1 350,00
Spolu	18 691,59	3 738,32	22 429,91
Zmluvná cena	72 916,66	14 583,33	87 499,99
Celková cena stavby a naviac prác	91 608,25	18 321,65	109 929,90


CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022578954
č.ú. 2440132356/0200 ⁴

Rozpočet naviac prác

Stavba: Rekonštrukcia MK za Obecným úradom Trakovice

Objekt: stavebný úsek č.1,2,3,

časť : Práce vjazdov do rodinných domov

Objednávateľ: Obec Trakovice

Spracoval: Kožuch

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.,

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo úsek 1,	Množstvo úsek 2,	Množstvo úsek 3,	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7
8		Vjazd k RD 386						
8.1	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm 0-63 Trstín hr.100mm	m2		26,500		3,150	83,480
8.2	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm Hyrostavbet TT altern.KSC I.	m2		15,900		9,580	152,320
8.3	597962126	Osadenie odvodňovacieho žľabu uzavretého do lôžka z betónu	m		2,000		20,720	41,440
8.3	5,923E+09	Odvodňovací žľab komplet s mrežou DN 200	ks		0,000		0,000	0,000
8.4	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka Palisády	m		4,140		7,630	31,590
8.4	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 Palisády	m3		0,248		39,830	9,890
8.4	5,922E+09	Semmelrock Palisáda 90/18 sivá	ks		0,000		0,000	0,000
8.5	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2		26,500		9,230	244,600
8.5	5922902300	Semmelrock BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok) Definované a totožné s VV	m2		27,030		6,860	185,430
8.6	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m		3,000		4,810	14,430
8.6	5922903060	Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá Definované a totožné s VV	ks		3,060		3,120	9,550
		Spolu bez DPH						772,73
		Spolu s 20 % DPH						927,28
9.1		RD č.389						
9.a	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	8,000			4,810	38,480
9.a	5922903060	Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá Definované a totožné s VV	ks	8,000			3,120	24,960
9.b	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm 0-63 Trstín hr.100mm	m2	24,00			3,150	75,600
9.c	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm Hyrostavbet TT altern.KSC I. Hr.100 mm	m2	24,00			7,053	169,280
9.d	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	24,000			9,230	221,520
9.d	5922902300	Semmelrock BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok) Definované a totožné s VV	m2	24,480			6,860	167,930
		Spolu bez DPH						697,77
		Spolu s 20 % DPH						837,32
18		RD č.393						
18.1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	2,550			0,500	1,280
18.1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m Odvoz na skládku zhotoviteľa k recyklácii	m3	2,550			4,320	11,020
18.1	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 priplatok za každý ďalší 1 km	m3	12,750			0,200	2,550
18.1	979089212	Poplatok za skládku trvalú Zrecyklovanie	t	4,080			0,030	0,120
18.1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17,000			0,370	6,290
18.2	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm 0-63 Trstín hr.100mm	m2	17,00			3,150	53,550
18.3	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm Hyrostavbet TT	m2	17,00			9,580	162,860
18.4	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	17,00			9,230	156,910
		Semmelrock BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok) Definované a totožné s VV	m2	17,000			0,000	0,000
		Spolu bez DPH						789,16
		Spolu s 20 % DPH						946,99

Rodinné domy spolu bez DPH

1 865,080

Rodinné domy spolu s DPH

2 238,096

Rozpočet naviac prác

Stavba: Rekonštrukcia MK za Obecným úradom Trakovice

Objekt: stavebný úsek č.1,2,3,

Objednávateľ: Obec Trakovice

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.,

Spracoval: Kožuch

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo úsek 1,	Množstvo úsek 2,	Množstvo úsek 3,	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7
1a2		Vybúran.pôvodn.bet.pridlažby 354*0,3 PD neuvažovalo						
	113105113	Rozoberanie dlažby z bet.tvárnic, kladených do betónu so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2		53,100	53,100	3,980	422,680
		354*0,3						422,680
3		Vybúran.pôvodn.bet.obrubníkov						
	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	10,00	53,000		2,490	156,870
		RD 139/3 23m+El.skriňa 4m+RD 393 9m + RD 399 7m+ ul.J.Skur. 10m +1etapa 10m						
42	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,450	7,685		1,360	12,420
	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	20,300	107,590		0,030	3,840
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Skládky recyklačné centrum Zhotoviteľa	t	1,450	7,685		0,170	1,550
								174,680
4		Zhotovenie podkladného betónu po vybúr.pridlažby						
	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 (pod rigol)	m3	1,00	5,300		39,830	250,930
		Podklad po vybúraní pridlažby = 354*0,3*0,1						250,930
5		Ulica - príjazdová k OÚ Trakovice						
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		18,360		2,160	39,660
		36*1*0,3+36*0,7*0,3						
	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3		18,360		0,500	9,180
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m Odvoz na skládku zhotoviteľa k recyklácii	m3		18,360		4,320	79,320
	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 príplatok za každý ďalší 1 km	m3		91,800		0,200	18,360
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Zrecyklovanie	t		29,376		0,030	0,880
3	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm 0-63 Trstín hr.150mm	m2		51,200		3,563	182,400
		Asfalt						
3	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm 0-63 Trstín	m2		10,000		6,240	62,400
		Zatrávňovacie						
4	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm Hyrostavbet TT	m2		51,200		9,580	490,500
5	596912112	Kladienie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2		10,000		6,030	60,300
5	5922902800	Semmelrock Zatrávňovacia dlažba 60/40/8 cm, sivá	m2		10,200		7,590	77,420
6	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m		33,250		7,630	253,700
6	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3		0,765		39,830	30,460
6	5922902940	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá Definované a totožné s VV	ks		13,250		3,120	41,340
6	5922902940	Semmelrock Obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá	ks		53,000		1,490	78,970
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3		5,397		11,01	59,420
		vpust' 1,3*0,7*0,7						
		kanalizácia 17*0,7*0,4						

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo úsek 1,	Množstvo úsek 2,	Množstvo úsek 3,	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7
7	132201109	Híbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnáním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3		5,397		3,11	16,780
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m Odvoz na skládku zhotoviteľa k recyklácii	m3		5,397		4,320	23,320
	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 príplatok za každý ďalší 1 km	m3		26,985		0,200	5,400
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Zrecyklovanie	t		8,635		0,030	0,260
10	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks		1,000		37,18	37,180
10	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66	ks		1,000		19,47	19,470
10	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 14-50	ks		1,000		31,30	31,300
10	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50	ks		1,000		13,36	13,360
10	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50	ks		1,000		12,50	12,500
10	5922384501	Kôš bahenný	ks		1,000		17,12	17,120
10	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivé do 50 kg	ks		1,000		11,95	11,950
10	5524214300	Komplet kanálový DN 600	ks		1,000		113,52	113,520
11	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m		17,000		0,68	11,560
11	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000	ks		17,340		6,11	105,950
12	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3		4,760		2,49	11,850
12	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	t		9,520		9,36	89,110
13	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -1,12700t Poddodávka VIA-Cesty, s.r.o., Ing.Remšík fréza Wirtgen 1000C	m2		204,850		1,200	245,820
13	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t			36,150		1,730	62,540
		VV = zameranie 241m2						
13	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm (dosekanie pri pridlažbe po odfrézovaní) Definované a totožné s VV	m		78,200		0,500	39,100
14	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 Cestný distribútor, asfaltová emulzia	m2		241,000		0,650	156,650
15	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ) hr.50mm Aco8 OS Šelpice	m2		241,000		11,450	2 759,450
13	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t		30,607		1,360	41,630
13	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		428,498		0,030	12,850
13	979089212	Poplatok za skládku trvalú Skládku recyklačné centrum Zhotoviteľa	t		30,607		0,170	5,200
								5 328,180
6		Vybúranie pôvodného chodníka						
6.1	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2		7,500		2,820	21,150
		5*1,5						
6.2	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2		7,500		1,730	12,980
42	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t		4,688		1,360	6,380
	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		42,000		0,030	1,260
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Skládku recyklačné centrum Zhotoviteľa	t		4,688		0,170	0,800
6.3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		1,500		2,160	3,240
		5*1,5*0,2						
6.4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3		1,500		0,500	0,750
6.4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m Odvoz na skládku zhotoviteľa k recyklácii	m3		1,500		4,320	6,480
6.4	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 príplatok za každý ďalší 1 km	m3		7,500		0,200	1,500
6.4	979089212	Poplatok za skládku trvalú Zrecyklovanie	t		2,400		0,030	0,070

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo úsek 1,	Množstvo úsek 2,	Množstvo úsek 3,	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7
6.6	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm 0-63 Trstín	m2		7,500		4,750	35,630
6.7	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2		6,500		9,230	60,000
6.8	5922902300	Semmelrock BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok) Definované a totožné s VV	m2		6,630		6,860	45,480
								195,720
7		Odkopávky zeminy vjazdu k RD 408,409,410,411,416,417,418,420,412						
7.1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		11,793		2,160	25,470
		39°0,3						
7.1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3		11,793		0,500	5,900
7.1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m Odvoz na skládku zhotoviteľa k recyklácii	m3		11,793		4,320	50,950
7.1	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 príplatok za každý ďalší 1 km	m3		58,965		0,200	11,790
7.1	979089212	Poplatok za skládku trvalú Zrecyklovanie	t		18,869		0,030	0,570
7.3	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		39,000		0,370	14,430
7.5	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm Hyrostavbet TT	m2		18,880		9,580	180,870
								289,980
9		etapa č.1						
9.1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	50,000			4,891	244,550
9.1	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,050			1,360	12,310
	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	700,000			0,030	21,000
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Skládku recyklačné centrum Zhotoviteľa	t	9,050			0,170	1,540
9.2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	5,000			2,160	10,800
		5*1,5*0,2						
9.2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	5,000			0,500	2,500
9.2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m Odvoz na skládku zhotoviteľa k recyklácii	m3	5,000			4,320	21,600
9.2	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 príplatok za každý ďalší 1 km	m3	25,000			0,200	5,000
9.2	979089212	Poplatok za skládku trvalú Zrecyklovanie	t	8,000			0,030	0,240
9.3	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	50,000			0,370	18,500
9.4	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm Hyrostavbet TT altern.KSC I. Hr.100 mm	m2	47,84			7,053	337,430
								675,470
		prekládka ul.vpuste						
9.6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,037			11,01	22,430
		vpusť 1,3*0,7*0,7						
		kanalizácia 5*0,7*0,4						
9.6	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	2,037			3,11	6,340
9.6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m Odvoz na skládku zhotoviteľa k recyklácii	m3	2,037			4,320	8,800
	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 príplatok za každý ďalší 1 km	m3	10,185			0,200	2,040
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Zrecyklovanie	t	3,259			0,030	0,100
9.6	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000			37,18	37,180
9.6	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	ks	1,000			16,93	16,930
9.6	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50	ks	1,000			27,22	27,220
9.6	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	ks	1,000			11,62	11,620
9.6	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50	ks	1,000			4,75	4,750
9.6	5922384501	Kôš bahenný	ks	1,00			17,12	17,120
9.6	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	1,000			11,95	11,950
9.6	5524214300	Komplet kanálový DN 600	ks	1,000			113,52	113,520

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo úsek 1,	Množstvo úsek 2,	Množstvo úsek 3,	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7
9.6	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	5,000			0,68	3,400
9.6	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000	ks	5,450			6,11	33,300
9.6	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	1,400			2,49	3,490
9.6	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	t	2,800			9,36	26,210
								346,400
10		Etapa č.3 RD č.399						
10.1	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2			27,300	2,820	76,990
10.1	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t			6,143	1,360	8,350
	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t			0,000	0,030	0,000
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Skládku recyklačné centrum Zhotoviteľa	t			0,000	0,170	0,000
10.2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3			2,730	2,160	5,900
10.2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny	m3			2,730	0,500	1,370
10.2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m Odvoz na skládku zhotoviteľa k recyklácii	m3			2,730	4,320	11,790
10.2	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 príplatok za každý ďalší 1 km	m3			13,650	0,200	2,730
10.2	979089212	Poplatok za skládku trvalú Zrecyklovanie	t			4,368	0,030	0,130
10.2	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2			27,300	0,370	10,100
10.3	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m			23,000	4,810	110,630
10.3	5922903060	Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá Definované a totožné s VV	ks			23,460	3,120	73,200
10.3	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m			6,250	7,630	47,690
10.3	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3			0,144	39,830	5,730
10.3	5922902940	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá Definované a totožné s VV	ks			3,060	3,120	9,550
10.3	5922902940	Semmelrock Obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá	ks			13,260	1,490	19,760
10.4	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej	m2			10,500	0,93	9,770
10.4	2353200701	Nopová fólia	m2			10,710	1,91	20,460
10.5	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm 0-63 Trstin hr.100mm	m2			26,700	3,150	84,110
10.6	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti Prídlažba SEMMELROCK 0,5/0,25/0,08	m2			8,500	29,640	251,940
10.7	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2			12,000	9,230	110,760
10.7	5922902300	Semmelrock BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok) Definované a totožné s VV	m2			12,240	6,860	83,970
								944,930
		Naviac Ulica RD 100/3						
13	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -1,12700t Poddodávka VIA-Cesty, s.r.o., Ing.Remšík fréza Wirtgen 1000C	m2		272,800		1,200	327,360
		VV = zameranie 341m2						
13	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t			68,200		1,730	117,990
13	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm (dosekanie pri prídlážbe po odfrézovaní) Definované a totožné s VV	m		102,300		0,500	51,150
13	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t		43,307		1,360	58,900
	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		606,298		0,030	18,190
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Skládku recyklačné centrum Zhotoviteľa	t		43,307		0,170	7,360


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo úsek 1,	Množstvo úsek 2,	Množstvo úsek 3,	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7
14	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2		341,000		0,650	221,650
15	577141212	Cestný distribútor, asfaltová emulzia						
		Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ) hr.50mm Aco8 OS Šelpice	m2		341,000		11,450	3 904,450
								4 707,050
19								
19.1	kumul.pol.	Vybúranie pôvodnej uličnej vpuste	kpl	1,00			49,800	49,800
19.2	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,000			2,820	8,460
19.3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,800			11,01	19,820
		vpust' 5*0,6*0,6						
19.3	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,800			3,11	5,600
19.3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	1,800			4,320	7,780
	162701109	Odvoz na skládku zhotoviteľa k recyklácii						
	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 príplatok za každý ďalší 1 km	m3	9,000			0,200	1,800
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Zrecyklovanie	t	2,880			0,030	0,090
19.4	kumul.pol.	Demontáž pôvodnej kanalizácie DN 200 kamenina	m	5,00				
19.4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,800			11,01	19,820
		vpust' 5*0,6*0,6						
19.4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,800			3,11	5,600
19.4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	1,800			4,320	7,780
	162701109	Odvoz na skládku zhotoviteľa k recyklácii						
	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 príplatok za každý ďalší 1 km	m3	9,000			0,200	1,800
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Zrecyklovanie	t	2,880			0,030	0,090
19.4	130901121	Búranie konštrukcií v hĺbených vykopávkach kamenina DN 200	m3	0,108			201,71	21,850
		VV = iba objem steny kamen.rúry						
19.5	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	5,000			0,91	4,550
19.5	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.0x1000	ks	5,450			8,14	44,360
19.6	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín a až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,400			2,49	3,490
19.6	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	t	2,800			9,36	26,210
19.5	899501411	Zaústenie potrubia s vysekaním otvoru v betóne	ks	1,000			25,890	25,890
19.5	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 200	ks	1,000			1,68	1,680
19.5	2862300603	PVC koleno 200 90 st	ks	1,000			6,90	6,900
19.7	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm Hyrostavbet TT	m2	3,00			9,580	28,740
19.8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,68			1,360	0,920
	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,000			0,030	0,000
	979089212	Poplatok za skládku trvalú Skládku recyklačné centrum Zhotoviteľa	t	0,000			0,170	0,000
								293,030
20		Drvenie betónovej sute						
20.1		Drvenie betónovej sute	t	350,000			5,000	1 750,000
20.2		Prevoz drviacej súpravy	km	208,000			2,000	416,000
42	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000			1,360	0,000
43	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	-2 064,000			0,030	-61,920
44	979089212	Poplatok za skládku trvalú Skládku recyklačné centrum Zhotoviteľa	t	-186,000			0,170	-31,620
								2 072,460
		Orientačná cena za vyzískanú betónovú suť	t	350,000			9,780	3 423,000

Celkom

15 701,510

Rozpočet

Stavba: Oprava MK po zimnej údržbe - oprava výtlkov



Objednávateľ: Obec Trakovice

EČO:

Spracoval:

Kožuch 0915 841 205

Zhotoviteľ: CS,s.r.o. Coburgova 84, Trnava

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom zadania	Cena jednotková	Cena celkom pre množstvo zadania
1	2	3	4	5	6	7
1 Zemné a búracie práce						
1		Zarezanie asfaltového krytu hr.6 cm	m	60,000	2,800	168,00 €
2		Vybúranie zarezaného asfaltového krytu priemernej hrúbky 6 cm s naložením na dopravný prostriedok	m2	30,000	6,980	209,40 €
3.1		Vodorovná doprava sute na legálnu skládku alebo k recyklácii	m3	1,350	64,400	86,94 €
3.2		Poplatok za uskladnenie na trvalej skládke alebo poplatok za recykláciu	m3	1,350	22,080	29,81 €
3.3		Zrovnanie doplnenie a zhutnenie základovej pláne	m2	30,000	0,680	20,40 €
						514,55 €
Komunikácie						
4		Náter asfaltový spojovací zarezaných hrán	m2	3,600	1,320	4,75 €
5		Postrek živičný spojovací 0,6 kg/m2	m2	30,000	0,620	18,60 €
6		Kryt z asfaltového betónu (ručne- výtlky a prepady) Aco 11 hr.6 cm	m2	30,000	19,570	587,10 €
						610,45 €

Celkom bez DPH

1 125,00 €

DPH 20 %

225,00 €

Celkom s DPH 20 %

1 350,00 €