

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2022/08/03

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb.
Obchodného zákonníka

Článok 1.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ:** **Obec Trakovice**
Sídlo: **Trakovice č. 38, 919 33 Trakovice**
Štatutárny zástupca: **Ing. Ľudovít Tolarovič - starosta**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a.s.**
IBAN: **SK12 5600 0000 0010 6203 9001**
IČO: **313092**
DIČ: **2021268172**
- 1.2. Zhotoviteľ:** **CS, s.r.o.**
Strojárskejšká 5487, Trnava 917 02
Štatutárny zástupca: **Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.**
Oprávnený zastupovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.**
Bankové spojenie: **VUB, a.s.**
IBAN: **SK1502000000002440132356**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
IBAN: **SK3911110000001212273013**
IČO: **44101937**
PSČ: **917 02** číslo tel.: **033/ 29 33 290**
IČ DPH: **SK2022578954** číslo fax.: **033/ 29 33 291**
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

Článok 2. Predmet dodatku

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 26.08.2022 Zmluvu o dielo č. 2022/08/03, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky „Kanalizácia Trakovice Stoka C-1-1 dostavba“, (ďalej len zákazka).
2. Zmluvné strany v nadväznosti na ustanovenia Článku XV. bod 15.4 predmetnej ZoD č. 2022/08/03 sa dohodli upraviť a doplniť takto:

Čl. V. CENA

V Čl. V Cena diela sa mení bod 5.1. a znie nasledovne:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH: 68 804,79,- EUR
DPH 23%: 15 825,10 - EUR

Cena celkom: 84 629,89,- EUR

Odôvodnenie:

Zmena ceny diela je spôsobená nárastom sadzby DPH na 23 % v súvislosti s novou legislatívou a medzročným nárastom cien vstupných komodít a ceny práce.

Čl. XV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.7 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

15.8 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

15.9 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení.

Vo Trakoviciach, dňa 15.8.2025

Ing. Ľudovít Tolarovič - starosta

Objednávateľ



V Trnave, dňa

11.8.2025

CS, s.r.o.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937 IČ DPH: SK2022578954
IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356

14

Ing. Igor Baďura - konateľ

Zhotoviteľ

Príloha:

ROZPOČET STAVBY k Dodatku č.1

Krycí list DODATOK č.1

Názov stavby

Stavba: Trakovice kanalizácia stoka C1-1

Názov objektu

SO 01 Hlavná stoka a SO 04 Kanalizačné odbočenia

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Trakovice

Projektant

Ing. Igor Aresta

Zhotoviteľ

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval

Kožuch

Dňa

7.8.2025

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0

0

0

0

0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	SO 01	65 347,82
2		SO 04	3 456,97

3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	

7	ZRN (r. 1-6)	68 804,79
---	--------------	-----------

20	HZS	
----	-----	--

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%
14	Mimostav. doprava	0,00%
15	Územné vplyvy	0,00%
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%
17	Ostatné	0,00%
18	VRN z rozpočtu	
19	VRN (r. 13-18)	0
22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	68 804,79
24	23 %	68 804,79 DPH
25	Cena s DPH (r. 23-24)	84 629,89

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

5

Stavba: Trakovice kanalizácia stoka C1-1

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

REKAPITULÁCIA k dodatku č.1

zmluvná		cena 2025 DODATOK č.1
Objekt: SO 01 Hlavná stoka dĺžky 100m	57 868,83	65 347,82
Objekt: SO 04 kanalizačné odbočenia	5 285,58	3 456,97
Spolu bez DPH	63 154,41	68 804,79
Spolu (20) 23 % DPH	14 525,51	15 825,10
Spolu s (20) 23 % DPH	77 679,93	84 629,89

+

Rozpočet k DODATKU

Stavba: Trakovice kanalizácia stoka C1-1

Objekt: SO 01 Hlavná stoka dĺžky 100m

Objednávateľ: Obec Trakovice

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárske 5487, Trnava

Miesto: Trakovice

Spracoval: Ing. Janák

Dátum: 24.08.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	Zmluvná 2022	Cenárca 2022	Cenárca 2025	INDEX (24/22)	Dodatok (ZML*Index)	Zmluvná 2022	Dodatok 2025
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
1	113307123.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	36,800	7,130	20,100	22,882	1,138	8,120	262,380	298,820
2	113307131.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,225t	m2	36,800	16,340	25,589	29,447	1,151	18,800	601,310	691,840
3	113107141.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,08800t	m2	36,800	4,160	3,800	4,324	1,138	4,730	153,080	174,060
4	113307142.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 100 mm, -0,250t	m2	36,800	8,540	7,094	8,075	1,138	7,440	240,670	273,790
5	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	15,000	19,184	20,934	1,092	18,390	180,000	198,680
6	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trzdí do 6 káblov	m	8,000	9,000	14,582	16,004	1,097	9,870	54,000	59,220
7	132301202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	240,810	23,340	25,399	30,479	1,200	28,010	5 620,510	6 745,090
8	132301208.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 800 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, a urovnaním dna v hĺbke 4	m3	240,810	0,010	2,621	3,184	1,207	0,010	2,410	2,410
9	151101101.S	Paženie a rozopatie stien rýh pre podzamnú vedenie, príložené do 2 m	m2	418,800	4,280	4,863	5,520	1,135	4,840	1 784,090	2 026,980
10	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzamnú vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	418,800	2,100	2,800	3,605	1,288	2,700	879,480	1 130,780
11	182501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	240,810	13,580	5,183	5,020	0,969	13,130	3 265,380	3 161,840
12	187101152.S	Nakladanie neuhmatného výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3	m3	240,810	3,800	2,468	2,528	1,024	3,690	898,920	888,590
13	182501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	240,810	13,580	5,183	5,020	0,969	13,130	3 265,380	3 161,840
14	182501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	2 118,420	0,460	0,521	0,508	0,971	0,450	974,470	953,290
15	171208002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	88,810	13,400	19,500	37,000	1,887	25,430	1 190,050	2 258,440
16	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	162,350	8,420	3,852	4,280	1,172	9,870	1 366,980	1 802,390
17	S	Štrkovec šírky 8-16 mm	t	68,654	18,800	19,519	18,800	1,138	21,450	1 258,430	1 429,730
18	175101101.S	Obyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	81,210	21,410	18,811	24,230	1,288	27,580	1 310,510	1 688,170
19	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	250,000	1,200	0,888	1,120	1,261	1,510	300,000	377,500
20	181301102.S	Rozprestratie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	250,000	1,900	2,594	3,342	1,288	2,450	475,000	612,500
21	S	Ošivá tráva - trávové semeno	kg	9,250	9,250	7,225	7,273	1,007	8,050	86,000	68,410
22	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	250,000	0,200	0,192	0,248	1,292	0,260	50,000	65,000
23	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	250,000	0,200	0,025	0,028	1,120	0,220	50,000	55,000
24	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	250,000	0,200	0,186	0,227	1,220	0,240	50,000	60,000
4 Vodorovné konštrukcie											
25	451573111.S	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17,250	48,200	48,000	61,871	1,248	57,400	197,960	297,050
26	452211131.S	Čunsky, útoky, seclia z ošivou v otvorenom výkope tr. 1:12/15	m3	1,350	120,000	112,087	137,249	1,225	148,960	162,000	198,400
5 Komunikácie											
27	584782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 200 mm	m2	40,100	9,840	12,778	15,640	1,224	12,040	394,560	482,800
28	587132111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestratím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 8/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	40,100	14,280	12,891	18,096	1,268	18,090	571,830	725,410
29	573211108.S	Posrek živinový spojovací 0,8 kg/m2	m2	40,100	0,750	0,415	0,750	1,807	1,360	30,080	54,540
30	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	40,100	22,400	15,134	16,267	1,075	24,080	898,240	985,810
31	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	40,100	28,420	20,560	28,420	1,382	39,280	1 139,840	1 575,130
8 Rúrové vedenie											
32	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plochostenného SN 10 DN 300	m	100,300	27,490	1,281	1,583	1,255	34,510	2 749,000	3 451,000
33	298110000200.S	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dl. 5 m, WAVIN	ks	20,400	228,950	108,988	83,211	0,784	175,570	4 890,980	3 581,830
34	877376034.S	Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek odbočky DN 300	ks	6,000	35,000	6,205	7,750	1,249	43,710	210,000	262,280
35	298520022400.S	Odbočka 67° PVC, DN 300/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	40,800	62,753	85,009	1,041	42,480	244,800	254,880
36	892372121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 300-625 s kompietnou sadou tesniacno vaku	use	100,300	4,500	61,409	73,491	1,197	5,390	450,000	539,000
37	894421111.S	Znadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	4,000	258,340	51,537	59,041	1,148	293,860	1 025,380	1 174,940
38	592240004100.S	Dno jednokrátne šachietové kompozičné pre kanalizačný šachtu DN 1000, rozmer 1000/673x390 mm	ks	4,000	384,000	428,730	458,583	1,072	390,190	1 456,000	1 560,760
39	592240004100.S	Kónus hľadkový zo skloplastu pre kanalizačný šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000/625x390 mm	ks	4,000	80,450	99,450	88,450	1,000	89,450	277,800	277,800

5

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	Zmluvné 2022	Cenkos 2022	Cenkos 2025	INDEX (25/22)	Cena jednotková	Dodatok (ZML Index)	Zmluvné 2022	Dodatok 2025
40	592240001700.S	Skrúť betónová pre kanalizačné šachty DN 1000, Dvochr 1000x500x90 mm	ks	4,000	59,150	59,150	59,150	1,000	59,150		236,600	236,600
41	592240002200.S	Skrúť betónová pre kanalizačné šachty DN 1000, Dvochr 1000x250x100 mm	ks	4,000	41,350	50,636	53,571	1,054	43,570		165,400	174,280
42	592240009200.S	Betónový rozvádzač prstenec pre rovinné šachty DN 1000	ks	4,000	24,060	105,925	24,000	0,227	5,440		96,000	21,780
43	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane námu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	61,420	36,580	43,944	1,201	73,780		245,680	295,120
44	S	Poklop liatinový, úr. zaťaženie D400	ks	4,000	179,630	214,061	179,630	0,839	150,740		718,520	602,960
9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 057,340	2 757,170
45	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúrannej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	45,000	4,260	2,700	3,139	1,163	4,950		191,700	222,750
46	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	45,000	3,950	4,460	5,172	1,160	4,580		177,750	206,100
47	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	35,808	17,450	1,991	1,959	0,984	17,170		624,810	814,790
48	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 038,374	0,150	0,426	0,417	0,879	0,150		155,760	155,760
49	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,808	6,000	5,538	5,788	1,042	6,250		214,840	223,790
50	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,000	16,550	40,000	80,000	2,000	33,100		380,650	761,300
51	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenová zmes, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	12,808	24,350	49,000	90,000	1,837	44,720		311,830	572,680
99				Presun hmôt HSV							14 983,920	17 178,660
52	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbané z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	505,701	29,630	37,387	42,869	1,147	33,970		14 983,920	17 178,660
Celkom											57 868,830	65 347,820

Rozpočet: k DODATKU

Slavba: Trakovice kanalizácia stoka C1-1
 Objekt: SO 04 kanalizačné odbočenia

Objednávateľ: Obec Trakovice
 Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava
 Miesto: Trakovice

Spracoval: Kozuch
 Dát: 24.08.2022

C	Kód položky	Popis	MJ	Mn. a svo celkom	Cena jednotková 2022	Cena jednotková 2025	Cena jednotková INDEX (2025)	Cena jednotková (ZML Index)	Cena celkom 2022	Cena celkom 2025
HSV Práce a dodávky HSV										
1		Zemné práce								
1	113307123 S	Odsiřovanie podlaží v ploche do 200 m2 z kamennia hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, - 0,400000t	m2	3,400	7,130	20,100	22,882	1,138	8,120	51,970
2	113307131 S	Odsiřovanie podlaží v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,225t	m2	5,400	16,340	25,589	29,447	1,151	18,800	120,320
3	113107141 S	Odsiřovanie kytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09600t	m2	5,400	4,180	3,800	4,324	1,138	4,730	30,270
4	119001411 S	Dočasné zariadenie podzemného potrubia DN do 200	m	0,800	15,000	19,164	20,934	1,092	16,390	13,110
5	119001422 S	Dočasné zariadenie káblov a káblových tráv do 6 káblov	m	0,800	9,000	14,592	16,004	1,097	9,870	7,900
6	132301202 S	Výkop rýhy šířky 600-2000mm hor. 4" 100 m3	m3	15,360	23,340	25,399	30,479	1,200	28,010	430,230
7	132301209 S	Pripúšťok za lepšnosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 (000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnávaním dna v hĺbke 4	m3	15,360	0,010	2,621	3,164	1,207	0,010	0,150
8	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,360	13,560	5,183	5,020	0,969	13,130	201,880
9	167101152 S	Nakladanie neuhnulého výkopku z horniny tr. 5-7 nad 100 do 1000 m3	m3	15,360	3,600	2,466	2,626	1,024	3,690	56,680
10	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,360	13,560	5,183	5,020	0,969	13,130	201,880
11	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamienko (17 05) ostatné	t	1,000	13,400	19,500	37,000	1,897	25,430	0,000
12	174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	11,520	8,420	3,652	4,280	1,172	9,870	113,700
13	175101101 S	Ousypanie potrubia sypaninou z vrchných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,760	21,410	18,811	24,230	1,288	27,980	158,860
14	180402111 S	Začistenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	24,000	1,200	0,888	1,120	1,251	1,510	36,240
15	181301102 S	Rozpreštie omica v rovine, plocha do 500 m2, hr do 150 mm	m2	24,000	1,900	2,594	3,342	1,288	2,450	58,800
16	005720001300 S	Osväť tráv - trávové semen	kg	0,792	8,000	7,225	7,273	1,007	8,050	6,380
17	183403153 S	Obrábanie pôdy traktormi v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,000	0,200	0,192	0,248	1,292	0,280	6,240
18	183403161 S	Obrábanie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,000	0,200	0,025	0,028	1,120	0,220	4,800
19	183803111 S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,000	0,200	0,186	0,227	1,220	0,240	5,760
4		Vodorovná konštrukcie								

20	4515/3111 S	I oľko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,440	46,280	49,600	61,971	1,249	57,800	66,614	83,230
6 Komunikácie											
21	566/62111 S	Podklad alebo kryt z kamienka hrubého dvanásťho veľ. 32-63 mm (vib. štrk) po zhutn. hr. 200 mm	m2	6,400	9,840	12,778	15,640	1,224	12,040	62,976	77,060
22	567/32111 S	Podklad z kamienka smiešaného cementom s rozprašením a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	6,400	14,260	12,691	18,096	1,268	18,090	91,264	115,280
23	5732/1109 S	Podklad živičný spojovací 0,6 kg/m2	m2	6,400	0,670	0,415	0,670	1,614	1,080	4,268	6,910
24	577144231 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,400	22,400	15,134	18,267	1,075	24,080	143,360	154,110
25	577164311 S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	6,400	28,420	20,560	28,420	1,362	39,280	181,888	251,360
8 Rúrové vedenie											
26	87131-1111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovými krúžkom	m	12,000	11,25	11,25	11,25	1,000	11,250	135,000	135,000
27	286 1/1196	Rúrka PVC d160x4,7x500 hrdovalná SN8	kus	4,000	8,25	8,25	8,25	1,000	8,250	33,000	33,000
28	286 1/1197	Rúrka PVC d160x4,7x1000 hrdovalná SN 8	kus	2,000	49,20	49,20	49,20	1,000	49,200	98,400	98,400
29	87731-3123	Montáž tvoroviek jednoslovných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	18,000	5,20	5,20	5,20	1,000	5,200	93,600	93,600
30	286 506610	Koleto kanalizačné PVC 160/45 st	kus	6,200	5,62	5,62	5,62	1,000	5,620	33,720	33,720
31	286 506611	Koleto kanalizačné PVC 160/87,5 st	kus	6,200	5,55	5,55	5,55	1,000	5,550	33,300	33,300
32	286 507130	Zúžka dn 160	kus	6,200	0,70	0,70	0,70	1,000	0,700	4,200	4,200
33	89270-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	12,000	1,05	1,05	1,05	1,000	1,050	12,800	12,800
9 Ostatné konštrukcie a práce-búrante											
45	919731123 S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	8,000	4,280	2,700	3,139	1,163	4,960	121,500	39,600
46	919735112 S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,200	3,960	4,460	5,172	1,160	4,590	200,700	36,720
47	975082213 S	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovňaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,327	17,450	1,991	1,959	0,984	17,170	71,290	79,460
48	975082219 S	Príplstok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sušiny	t	134,189	0,150	0,426	0,417	0,979	0,150	442,350	20,130
49	975087212 S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	4,327	6,000	5,538	5,768	1,042	6,250	198,300	28,920
50	979089012 S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,200	16,550	40,000	80,000	2,000	33,100	920,000	132,400
51	975089212 S	Poplatok za skladovanie - btlumenová zmes, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,360	24,350	49,000	90,000	1,837	44,720	627,510	114,480
99 Presun hmot HSV											
43	99827-6101	Presun hmot pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	34,192	15,20	15,20	15,20	1,000	15,200	387,718	367,720

7