

# KRYCÍ LIST PONUKOVÉHO ROZPOČTU

Názov stavby: **Rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/513 v obci Trakovice**  
 Názov objektu: **Chodníky, úsek 3A**

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto:   
 IČO:   
 IČ DPH:

Objednávateľ: **Obec Trakovice**  
 Projektant:   
 Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**  
 Spracoval: **Kožuch**

441 01 937	

Rozpočet číslo:   
 Dňa: **17.5.2023**

CPV:   
 CPA:

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5 "M"	Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)	<b>81 941,59</b>	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka			<b>81 941,59</b>
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 81 941,59
Pečiatka			<b>16 388,32</b>
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Pečiatka			<b>98 329,91</b>

Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa
Pečiatka		27	Klízáva doložka
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -



31.5.2023

# PONUkový ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov pri ceste II/513 v obci Trakovice

Objekt: Chodníky, úsek 3A

Objednávateľ: Obec Trakovice

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**

Spracoval: Kožuch

Miesto: Trakovice

Dátum: 17.5.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	113106211	Rozoberanie dlažby v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	126,000	1,620	204,120
2	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	502,000	2,630	1 320,260
3	113206111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	251,000	3,850	966,350
4	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	405,000	3,120	1 263,600
5	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	671,000	2,160	1 449,360
6	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	671,000	8,540	5 730,340
7	122101401	Výkop v zemiaku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3	m3	138,000	3,640	502,320
8	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	75,000	13,980	1 048,500
9	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	75,000	0,250	18,750
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	177,000	8,920	1 578,840
11	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	354,000	0,480	169,920
12	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	36,000	5,120	184,320
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,000	0,760	29,640
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	68,000	13,520	919,360
15	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	920,000	1,080	993,600
###	0057211200	<i>Trávové semeno - parková zmes</i>	kg	28,428	7,420	210,940
17	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	920,000	0,420	386,400
18	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	466,000	0,490	228,340
19	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	920,000	2,660	2 447,200
20	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	920,000	1,280	1 177,600
21	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	9,000	5,200	46,800
###	1031120000	<i>Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhka</i>	t	9,360	12,650	118,400

### 5 Komunikácie

23	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	576,000	13,260	7 637,760
24	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	257,000	17,260	4 435,820
25	596841111	Kladenie dlažby betonovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	0,750	29,540	22,160
###	5922903050	<i>Pridlažba 50/25/8 cm, sivá</i>	ks	6,060	2,940	17,820
27	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	576,000	15,990	9 210,240
###	5922901940	<i>Bet. dlažba s fázou 6 cm, sivá, 10/20 cm</i>	m2	405,010	12,990	5 261,080



###	5922902260	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá	ks	3,030	5,840	17,700
###	5922902280	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, červená	ks	4,040	6,250	25,250
###	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ 9,6 m2/pal	m2	0,485	38,950	18,890
###	5922901950	Bet. dlažba s fázou 6 cm, červená, 10/20 cm	m2	176,750	17,520	3 096,660
###	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	439,350	1,570	689,780
34	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	248,000	32,600	8 084,800

### 8 Rúrové vedenie

35	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	5,000	183,600	918,000
36	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	15,000	164,050	2 460,750

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	435,000	9,610	4 180,350
38	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	466,348	6,320	2 947,320
39	979084219	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	466,348	12,650	5 899,300
40	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	466,348	2,620	1 221,830

### 99 Presun hmôt HSV

41	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	620,238	7,450	4 620,770
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti


42	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá na sucho	m2	32,000	3,260	104,320
###	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	38,400	1,980	76,030

**Celkom**

**81 941,590**

CS, s.r.o.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
 IČO:44101937, IČ DPH:SK202257595  
 S. I. 2440132006/2260



✓